



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO		
PROPRIETÁRIO / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	FAXINAL DO SOTURNO		SAXÔNIA	CALÇAMENTO CENTRO COMUNITÁRIO SAXÔNIA		
DATA BASE	DESCR. LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE				
mar-20	Não	Porto Alegre / RS	CALÇAMENTO CENTRO COMUNITÁRIO SAXÔNIA			
		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
		21,00%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.	SINAPI	94273/A1	CALÇAMENTO CENTRO COMUNITÁRIO SAXÔNIA	M	68,00	22,59	BDI 1	27,33	1.858,44
1.1.	ADAPTADA	SINAPI	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM.	M²	512,00	27,64	BDI 1	33,44	17.121,28
1.2.	ADAPTADA	72799/A1	FORNECIMENTO DE PEDRA BASALTICA IRREGULAR, PAVIMENTAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA VIA	M²					

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
CONTRATANTE - LIBERAR A VIA ALINHADA, NIVELADA, FORNECER AREIA BRANCA E O PO DE PEDRA, CONTRATADA - FORNECER E INSTALAR GUIAS (MEIO-FIO) E AS PEDRAS IRREGULARES CONFORME QUANTIDADE DESCRITA NO ORÇAMENTO E ASSENTAR AS PEDRAS EM UMA CAMADA DE 10CM DE AREIA BRANCA. CONCLUIDA A PAVIMENTAÇÃO A CONTRATADA COLOCARÁ UMA CAMADA DE 3CM DE PÓ DE PEDRA SOBRE A PAVIMENTAÇÃO PARA COMPACTAÇÃO DA VIA COM PLACA VIBRATÓRIA.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FAXINAL DO SOTURNO
Local
09 de julho de 2020
Data

Nome: Dyel Lucas Gonçalves Bitencourt
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 229.057
ART/RRT: 10796887

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
A P R O V A D O
Faxinal do Soturno, 11 de julho de 2020
Dyef Lucas Gonçalves Bitencourt
Engenheiro Civil - CREA-RS 229057