

ANEXO - II

I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para LicitaçãoGrau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				CALÇAMENTO RUA URUGUAI				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO		FAXINAL DO SOTURNO	CALÇAMENTO RUA URUGUAI	CALÇAMENTO RUA URUGUAI				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mar-20	Não	Porto Alegre / RS	CALÇAMENTO RUA URUGUAI	21,00%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CALÇAMENTO RUA URUGUAI									6.549,33
1.			CALÇAMENTO RUA URUGUAI					-	6.549,33
1.1.	SINAPI ADAPTADA	94273/A1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM, (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS - SOMENTE MÃO DE OBRA	M	69,00	7,95	BDI 1	9,62	663,78
1.2.	SINAPI ADAPTADA	72799/A2	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA REGULAR, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA - SOMENTE MÃO DE OBRA	M²	615,00	7,91	BDI 1	9,57	5.885,55

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
CONTRATANTE - LIBERAR A VIA ALINHADA, NIVELADA, FORNECER AREIA BRANCA, PEDRA REGULAR, E O PO DE PEDRA. CONTRATADA - INSTALAR GUIAS (MEIO-FIO) CONFORME QUANTIDADE DESCRITA NO ORÇAMENTO E ASSENTAR AS PEDRAS EM UMA CAMADA DE 10CM DE AREIA BRANCA. CONCLUÍDA A PAVIMENTAÇÃO A CONTRATADA COLOCARÁ UMA CAMADA DE 3CM DE PÓ DE PEDRA SOBRE A PAVIMENTAÇÃO PARA COMPACTAÇÃO DA VIA COM PLACA VIBRATÓRIA.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FAXINAL DO SOTURNO

Local

08 de setembro de 2020

Data

Nome: Dyéf Lucas Gonçalves Bittencourt
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 229.057
ART/RRT: 10796887