

ANEXO XII

COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPI ADAPTADA	97643/A1	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO, BARROTE OU PARQUET), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²		17,58	19,67
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3503	18,97	21,31
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6879	15,91	17,76
SINAPI ADAPTADA	87251/A1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 50X50 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M²		59,35	62,00
SINAPI-I	1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,3	25,87	25,87
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,14	0,51	0,51
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,19	2,99	2,99
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,82	19,11	21,45
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	15,91	17,76
SINAPI ADAPTADA	98522/A1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOURÕES DE CONCRETO CURVO, SEÇÃO QUADRADA 10X10CM, H=2,60M, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M	UN		103,11	108,00
SINAPI-I	36797	MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M	UN	1	57,34	57,34
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0586	25,83	25,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1229	19,18	21,53
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1229	15,91	17,76
SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0145	336,04	347,67
SINAPI ADAPTADA	97639/A1	REMOÇÃO DE MOURÕES DE CONCRETO, TELAS E MURETAS EM ALVENARIA, SEM REAPROVEITAMENTO	M		14,33	16,04
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2844	19,18	21,53
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5586	15,91	17,76
SINAPI ADAPTADA	9537/A1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²		2,61	2,87
SINAPI-I	3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	7,98	7,98
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	15,91	17,76
SINAPI ADAPTADA	92565/A1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS	M²		38,86	40,02
SINAPI-I	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,444	16,81	16,81
SINAPI-I	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,112	7,95	7,95
SINAPI-I	4472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,37	21,00	21,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,24	21,70	21,70
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,138	15,87	17,71
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,373	18,97	21,31
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,007	20,39	22,84
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0103	19,38	21,83
SINAPI ADAPTADA	102151/A1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E=3MM, EM ESQUADRIA DE AÇO, FIXADO COM BAQUETE	M²		112,54	115,13
SINAPI-I	10490	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	M2	1	80,00	80,00
SINAPI-I	39026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,033	24,40	24,40
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,565	17,46	17,46
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,628	15,91	17,76
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,646	18,41	20,63

29/08/2021

Data

Responsável Técnico: Dyel Lucas G. Bittencourt

CREA/CAU: RS/229.057

